

۱۴۰۰/۱۰/۲۱

۱۴۳۴

برگ پیشنهاد قیمت

سردخانه با ۱۸ دستگاه کمپرسور ۵۰ اسب

زیرصفر

محل نصب : ارومیه

نام متقاضی : شرکت اروم اسپوتا تلفن :

تعداد سالن: ۶

ارتفاع : ۶

ابعاد خارجی (m) طول : ۲۰ عرض : ۱۸

ردیف	مشخصات	تعداد	توضیحات	قیمت واحد	قیمت کل
۱	کمپرسور ۵۰ اسب بیتزر آلمان	۱۸		۱,۹۱۳,۰۵۰,۰۰۰	۳۴,۴۳۴,۹۰۰,۰۰۰
۲	اوپراتور ۱۰۰kw-EC۳۵۵۸	۱۸		۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰
۳	یونیت کندانسور ۱۵۰kw-SV۲۸۵	۱۸		۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۴	تابلو برق ۵۰ اسب کامل با لوازم کره ای و ترموستات دیجیتال	۱۸		۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۵	پوسته کر دو تایی ۷/۸ با فیلتر Castel	۱۸		۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۶۰۰,۰۰۰
۶	ساید گلاس ۷/۸ Danfoss	۱۸		۵,۲۰۰,۰۰۰	۹۳,۶۰۰,۰۰۰
۷	شیر برقی DANFOSS-EVR20-7/8 با بوبین	۱۸		۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۴۷۳,۴۰۰,۰۰۰
۸	اکسپنشن والو DANFOSS-TEX12، فلنج و سوزن	۱۸		۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۵۵۴,۴۰۰,۰۰۰
۹	های اند لو KP15-DANFOSS ریستدار	۱۸		۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۰	های پرشر KP5-DANFOSS	۶۴		۴,۷۵۰,۰۰۰	۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰
۱۱	اوئل پرشر DANFOSS-MP55	۱۸		۱۵,۹۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۲۰۰,۰۰۰
۱۲	لرزه گیر ۱/۸-۲ کره ای	۱۸		۱۳,۳۶۰,۰۰۰	۲۴۰,۴۸۰,۰۰۰
۱۳	لرزه گیر ۵/۸-۱ کره ای	۱۸		۷,۱۵۰,۰۰۰	۱۲۸,۷۰۰,۰۰۰
۱۴	لوله مسی ۱/۸-۲ شاخه	۲۷۰		۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۵	لوله مسی ۷/۸ شاخه	۲۷۰		۲,۴۵۰,۰۰۰	۶۶۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۶	عایق لوله ۱/۸-۲	۱۴۴		۴۲۰,۰۰۰	۶۰,۴۸۰,۰۰۰
۱۷	رابط لوله های اند لو ۱/۴ متری تایوانی	۱۹۸		۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰,۰۰۰
۱۸	گیج روغنی اروپایی	۵۴		۴,۲۰۰,۰۰۰	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰
۱۹	فیلتر و پوسته ساکشن ۱/۸-۲ Castel	۱۸		۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۶۵۷,۰۰۰,۰۰۰
۲۰	مایع شکن ۱/۸-۲ o&f	۱۸		۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۲۰۰,۰۰۰
۲۱	گاز فریون ۴۰۴	۷۲		۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۲	اتصالات مسی، نقره و...	۱۸		۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۳	کابل و بست و روشنایی	۱۸		۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۴	شاسی جهت کمپرسور	۱۸		۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۵	اجرت نصب و راه اندازی	۱۸		۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
				جمع کل :	۱۰۹,۴۶۶,۲۶۰,۰۰۰
<p>پرداخت حد اقل ۷۰٪ مبلغ پیش فاکتور بابت پیش پرداخت الزامی میباشد ۲۰ درصد پس از حمل و ۱۰ درصد مابقی بعد از راه اندازی زمان تحویل : روز کاری پس از دریافت پیش پرداخت هزینه اسکان ۴ نفر به عهده کارفرما می باشد. اعتبار پیش فاکتور ۱ روز پس از تاریخ پیش فاکتور می باشد. در زمان صدور فاکتور ارزش افزوده به مبلغ فوق افزوده میشود هزینه حمل و نقل به عهده کار فرما می باشد. مترائز دقیق لوله بعد از بازدید نهایی محاسبه میگردد.</p>					
				مالیات ارزش افزوده ۹٪ :	۹,۸۵۱,۹۶۳,۴۰۰
				جمع کل :	۱۱۹,۳۱۸,۲۲۳,۴۰۰

امضای فروشنده:

امضای خریدار :